wenger
holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Wattenwil Aufstockung Schreinerei

Aufstockung Schreinerei

Wattenwil

Ausführung 2022 - 2023

Bauherrschaft:
Mock Schreinerei AG
Sägeweg 1
3665 Wattenwil

Architekt:
Messerli Architekten AG
Rubigenstrasse 12
3123 Belp

Projektverantwortliche:
wenger holzbau ag
Alexander Rindlisbacher
Eidg. dipl. Holzbau-Meister

Florian Fuss
Eidg. dipl. Holzbau-Polier

Fotos: wenger holzbau ag

Wattenwil Aufstockung Schreinerei

wenger holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Projekt	**Aufstockung Schreinerei Wattenwil**	**Holzsystem- und Fassadenbau**
BKP 214	**Montagebau in Holz**	

Projektbeschrieb

Das dreigeschossige Geäude der Mock Schreinerei AG in Wattenwil besteht aus einer Produktionshalle / Warenumschlag im Erdgeschoss, Büroräumlichkeiten, einem Ausstellungsraum im Obergeschoss und einer Attika-Wohnung mit Terrasse. Das Attikageschoss erstellten die Mitarbeitenden der wenger holzbau ag in Holzrahmenbauweise. Das Pultdach mit sichtbarer Sparrenlage ist mit einer Photovoltaikanlage versehen. Für die Fassadenverkleidung wurde druckimprägnierte nordische Fichte verarbeitet. Die Brüstungsverkleidungen bestehen aus Eternit. Das Tragwerk für die Überdachung zwischen dem Neubau und der bestehenden Schreinerei wurde aus Brettschichtholz 200x1'240mm und Dachbalken 160x640mm angefertigt.

Auftragsgrösse	CHF 355'000.—
Ausführungszeit	2022 - 2023
Fertigstellung Holzbau	23. März 2023

Bauherrschaft	Mock Schreinerei AG Sägeweg 1 3665 Wattenwil	Marcel Mock
Architekt	Messerli Architekten AG Rubigenstrasse 12 3123 Belp	Adrian Portner
Projektleiter	wenger holzbau ag	Alexander Rindlisbacher Eidg. dipl. Holzbau-Meister
Projektverantwortlicher	wenger holzbau AG	Florian Fuss Eidg. dipl. Holzbau-Polier