

Ittigen Neubau Kindergarten Rain

Neubau Kindergarten Rain

Ittigen

Ausführung 2019 - 2020

Bauherr:
Gemeinde Ittigen
Abteilung Bau
Rain 7
3063 Ittigen
Alexander Lämmchen

Architekt + Bauleitung:
Büro B Architekten AG
Schwanengasse 10
3011 Bern
Dan Hiltbrunner
Michael Engler

Holzbauingenieur:
Indermühle Bauingenieure HTL/SIA
Daniel Indermühle
Bastian Christen

Projektverantwortliche:
wenger holzbau ag
Alexander Rindlisbacher
Lukas Reich

Ittigen Neubau Kindergarten Rain

wenger holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Projekt	**Neubau Kindergarten Rain Ittigen**	**Holzsystem- und Fassadenbau**
BKP 214	**Montagebau in Holz**	

Projektbeschrieb

4-fach Kindergarten. 2-geschossiges Pavillon. Aufbauend auf einer Bodenplatte mit Frostriegel und Streifenfundamente in Ortbeton, ist das Gebäude als vorgefertigter Holzelementbau konzipiert. Sowohl Aussen- wie auch Innenwände sind als ausgedämmte Holzständerwände, raumseitig mit sichtbarer Dreischichtplatte beplankt, realisiert. Die Geschossdecken sind aus Kastenelementen, Untersicht aus perforierten Dreischichtplatten oder mit grossformatigen Brettsperrholzplatten ausgeführt. Die Fassade besteht aus einer hinterlüfteten druckimprägnierten Schweizer Tanneschalung und aus horizontal umlaufende, fensterbankartige Eichen-Holzgesimse mit vertikalen Holzlamellen, die räumliche Intimität und ein einheitliches Erscheinungsbild schaffen.

Auftragsgrösse	CHF 1.28 Mio
Ausführungszeit	2019 - 2020
Fertigstellung Holzbau	31. Juli 2020

Bauherr	Gemeinde Ittigen Abteilung Bau Rain 7 3063 Ittigen	Alexander Lämmchen
Architekt + Bauleitung	Büro B Architekten AG Schwanengasse 10 3011 Bern	Dan Hiltbrunner Michael Engler
Holzbauingenieur	Indermühle Bauingenieure HTL/SIA Scheibenstrasse 6 3600 Thun	Daniel Indermühle Bastian Christen
Projektleiter	wenger holzbau ag	Alexander Rindlisbacher Eidg. dipl. Holzbau-Meister
Projektverantwortliche	wenger holzbau ag	Lukas Reich BSc Holztechnik Timber Structures and Technology