wenger
holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg



Bern Volksschule Kleefeld Ersatzneubauten

Volksschule Kleefeld

Bern

Ausführung 2020 - 2022

Bauherrschaft:
Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Architekt:
Kast Kaeppeli Architekten GmbH
Gerberngasse 23
3011 Bern

Bauleitung:
AKERET BAUMANAGEMENT AG
Sandrainstrasse 3
Postfach 27
3000 Bern 13

Projektverantwortliche:
wenger holzbau ag
Urs Baumann
Martin Gafner

Bern Volksschule Kleefeld Ersatzneubauten

wenger holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Projekt	**Volksschule Kleefeld** **Bern**	**Zimmereiarbeiten / Umbau / Renovationen**
BKP 214.2 / 282.5	**Fassadenbau / Decken- / Wandbekleidungen**	

Projektbeschrieb

Das zweigeschossige Primarschulgebäude bietet Platz für neun Klassen und die Tagesschule. Beide Gebäude erfüllen den MINERGIE-P-ECO-Standard. Die Deckenbekleidungen (2'980m2) bestehend aus Holzwolleplatten, Randabsorberflächen und Schweizer Eichen-Vollholzfriesen (60x50mm 2'900m1) sind auf eine Unterkonstruktion aus Holz direkt an die Betondecke montiert. Die Fassaden der Turnhallen bestehen aus vertikalen Faserzementelementen, im Stützenbereich und dazwischen liegenden Füllungen aus zementgebundenen, farblos behandelten Duripanelplatten, 750m2. Die Innenbekleidung aus a-Perf25-Akustikplatten überzeugen durch die akustischen Eigenschaften.

Auftragsgrösse	CHF 1.77 Mio
Ausführungszeit	2020 - 2022
Fertigstellung	23. Juni 2022

Architekt	Kast Kaeppeli Architekten GmbH Gerberngasse 23 3011 Bern	Frau Sabine Pöschk
Bauherrschaft	Hochbau Stadt Bern Bundesgasse 33 3011 Bern	Herr Andreas Ambauen
Bauleitung	AKERET BAUMANAGEMENT AG Sandrainstrasse 3 Postfach 27 3000 Bern 13	Herr Markus Eyholzer
Projektleiter	wenger holzbau ag	Urs Baumann Eidg. dipl. Zimmerpolier
Projektverantwortliche	wenger holzbau AG	Martin Gafner Dipl. Techniker HF Holztechnik