wenger
holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Steffisburg Neubau Perrondach

Neubau Perrondach

Steffisburg

Ausführung 2024

Bauherrschaft:
BLS Netz AG
Genfergasse 11
3001 Bern

Bauleitung:
Von Allmen Architekten AG
Untere Bönigstrasse 10A
3800 Interlaken
Dominik Gander

Projektverantwortliche:
wenger holzbau ag
Christian Zingrich
Zimmerpolier

Alexander Rindlisbachcher
Eidg. dipl. Holzbau-Meister

Steffisburg Neubau Perrondach

wenger holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Projekt	**Neubau Perrondach**	**Zimmereiarbeiten / Umbau / Renovationen**
	Steffisburg	
BKP 214	**Montagebau in Holz**	

Projektbeschrieb

Für den Ausbau des Bahnhofs Steffisburg wurden zwei neue Perrondächer in Holzbauweise realisiert. Das erste Dach misst 82m in der Länge und 7,3 m in der Breite, das zweite 55 m x 12 m. Die Holzdachkonstruktionen sind längsseitig nach innen geneigt, um einen kontrollierten Wasserabfluss zu gewährleisten. Zum Einsatz kamen vorgefertigte Dachelemente aus Brettschichtholz, die werkseitig vorbereitet und vor Ort effizient montiert wurden. Die Dächer ruhen auf einer Stahlstruktur und verbinden eine klare Formensprache mit funktionalem Witterungsschutz. Die Umsetzung erfolgte mit Fokus auf eine langlebige, robuste Ausführung sowie eine sorgfältige Integration in das architektonische Gesamtkonzept des Bahnhofs.

Auftragsgrösse	CHF 142'000.—
Ausführungszeit	2024
Fertigstellung Holzbau	19. Juli 2024

Bauherrscahft	BLS Netz AG Genfergasse 11 3001 Bern	Marc Regli
Bauleitung	Von Allmen Architekten AG Untere Bönigstrasse 10A 3800 Interlaken	Dominik Gander
Projektleiter	wenger holzbau ag	Alexander Rindlisbacher Eidg. dipl. Holzbau-Meister
Projektverantwortlicher	wenger holzbau ag	Christian Zingrich Zimmerpolier